



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO DECK DO GONZAGUINHA

Definição do projeto

Projeto de Reforma do deck do Gonzaguinha situado à Av. Embaixador Pedro de Toledo, São Vicente.

1.0 Serviços Preliminares

1.1 Placa de identificação de obra

Será medido por área de placa executada(m²).O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontalbetes. Não remunera as placas dos fornecedores.

1.2 Locação de container

Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra (un x mês) O item remunera a alocação, traslado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80m².

1.3 Retirada de soalho , somente tablado

Será medido por área de piso retirado (m²). O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada de piso de soalho de madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis; não remunera a retirada do vigamento.

1.4 Transporte de entulho

Será medido por volume de entulho, aferido no caminhão, sendo a distância de transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1 quilômetro (m³).

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e a mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material de entulho, para distâncias superiores a 3 quilômetros até 5 quilômetros. Remunera também o retorno do veículo descarregado.

2.0 Instalação de novo deck de madeira

2.2 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira

Será medido pelo volume total das peças (m³).O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba, adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a confecção, montagem e instalação completa das peças.