Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

OBRA: LIMPEZA E CERCAMENTO - TERRENO NO JOCKEY CLUB

END.: AV. ENG° LUIS LA SCALA JR, C/ RUA VER. MARCOS MACHADO

OBRA: SERVIÇOS PRELIMINARES - TERRENO NO JOCKEY CLUB

END.: AV. ENG° LUIS LA SCALA JR, C/ RUA VER. MARCOS MACHADO

Código	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	MATERIAL	M. OBRA	TOTAL
	1.0	ítem					
98525	1.1	Limpeza Mecanizada de camada vegetal,vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras	m²	6.900,00	0,00	0,38	2.622,00
100981	1.2	Carga, Manobra e Descarga de Entulho em caminhão basculante de 6m², carga c/ escavadeira hidráulica	m³	1.035,00	7,45	1,42	9.180,45
01.03.005	1.3	Transporte por caminhão M3X (6m³)	m³	1.035,00	1,74	0,17	1.976,85
101202	1.4	Cerca c/ murões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,7m, cravados 0,5m, c/ 5 fios de arame farpado n° 14, classe 250 - fornecimento e instalação	m	415,00	21,66	18,56	16.691,30
				Sub-total	18.500,55	11.970,05	30.470,60

	SINAPI	Vigência 15/03/2022
	FDE	Cotação de Mercado março/2022

Sub-total	30.470,60
BDI 25%	7.617,65
Total	38.088,25

Total Obra >>>>>>>>>>>>>> 38.088,25

Eng° Wanderley Sarkis Ligotte Junior
CreaSP: 506.132.1575/D - Industrial Elétrico
Dir. de Obras Escolares / DIOE - SEDUC

WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JR:10837502837

Assinado digitalmente por WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JR: 10837502837
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010811662, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=30573193000130, OU=PRESENCIAL, CN=WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JR:10837502837
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: São Vicente
Data: 2022-08-20 11:55:36
Foxit Reader Versão: 9.0.1