



MEMORIAL DESCRITIVO

HOSPITAL OLAVO HOURNEAUX DE MOURA

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a reforma parcial do HOSPITAL OLAVO HOURNEAUX DE MOURA.

A placa de obra deverá conter a identificação, valor do investimento, responsável técnico pela execução, prazo de execução e natureza da obra. A placa deverá ser executada de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização.

O local para o posicionamento e fixação da placa será definido pela fiscalização.

Deverão ser trocadas as portas existentes por portas vai e vem de madeira, com visor e sem fechadura. As janelas existentes também deverão ser trocadas por janelas novas com vidro temperado. Instalar grade nas janelas como determinado em planta.

As divisórias e portas no corredor deverão ser retiradas e substituídas por portas de abrir em chapa com visor, verificando a necessidade do complemento em alvenaria para a instalação da porta.

Isolar tubulações de gases nos quartos e corredores e instalar caixa em drywall, isolar instalação de gás e hidráulica na cozinha e remover peças que fazem parte da cozinha, embutir todas as tomadas, chuveiros e aparelhos de ar condicionado da sala.

Remover revestimento de piso e parede existente e instalar novo piso nos locais determinado em planta. Nivelar e acertar caída do piso dos banheiros.

Deverá ser feita instalação de forro em painéis de gesso acartonado. Deverá ser realizada a pintura interna de toda a ala em tinta acrílica lavável acetinada na cor branca, pintura das portas na cor branca.



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Será feita a instalação de telas de proteção na área externa como demonstrado em projeto.

Finalizando a obra, a contratada deverá providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo limpeza com produtos não abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os resíduos provenientes da mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demolições deverá ser removido do local através de caçambas metálicas.

Deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.

Atenção especial deverá ser despendida à questão de segurança ocupacional, sendo obrigatório à contratada à observância das Normas de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento, treinamento de uso, e obrigação de uso, dos equipamentos de proteção individual, ou, conforme o caso, coletivos.

São Vicente, 5 de dezembro de 2022.

Michelle Luis Santos
Secretária de Saúde

Responsável Técnico:
Yuná Faro Gervasio
Arquiteta – CAU A249104-4