



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de São Vicente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: LIMPEZA E CERCAMENTO - TERRENO JOCKEY CLUB

Endereço: Av Eng. Luís La Scala Jr. c/ Rua Ver. Marcos Machado

Fonte: SINAPI Jan/23 e FDE Jan/23

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Modelo: com desoneração

Data: Fevereiro/2023

BDI: 25%

INSUMOS E COMPOSIÇÕES

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	98525	SINAPI	Limpeza Mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras	m²	6.900,00	R\$ 0,21	R\$ 0,19	R\$ 2.760,00
1.2	100981	SINAPI	Carga, Manobra e Descarga de Entulho em caminhão basculante de 6m2, carga c/ escavadeira hidráulica	m³	1.035,00	R\$ 7,48	R\$ 1,47	R\$ 9.263,25
1.3	01.03.005	FDE	Transporte por caminhão M3X (6m3)	m³	1.035,00	R\$ 2,68	R\$ 0,37	R\$ 3.156,75
1.4	101202	SINAPI	Cerca c/ murões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,7m, cravados 0,5m, c/ 5 fios de arame farpado nº 14, classe 250 - fornecimento e instalação	m	415,00	R\$ 22,80	R\$ 18,86	R\$ 17.288,90
Subtotal:								R\$ 32.468,90

TOTAL:							R\$	32.468,90
BDI 25%:							R\$	8.117,23
TOTAL COM BDI:							R\$	40.586,13

Engº Wanderley Sarkis Ligotte Junior
CREA-SP: 506.132.1575/D Industrial Elétrico
Diretor de Obras Escolares / DIOE - SEDUC

São Vicente, 28 de janeiro 2022.