ANEXO VII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFRAESTRUTURA URBANA

RECAPEAMENTO PARCIAL DA RUA GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	6,00		
					SUBTOTAL 1.0	R\$ -
2.0 GUIAS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE						
2.1	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ³	53,77		
2.2	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m	268,84		
2.3	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ³	8,07		
2.4	05.08.140	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20 ^o km	m ³ x km	3.081,12		
2.5	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m ³	101,35		
2.6	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	12,10		
2.7	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	268,84		
2.8	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m ³	8,07		
2.9	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	26,88		
2.10	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m ³	26,88		
2.11	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores(25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m ²	1,25		
2.12	70.02.012	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas	m ²	22,40		
					SUBTOTAL 2.0	R\$ -
3.0 PAVIMENTAÇÃO						
3.1	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ²	966,39		
3.2	05.08.140	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20 ^o km	m ³ x km	1.909,59		
3.3	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m ³	62,82		
3.4	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	966,39		
3.5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	48,32		
					SUBTOTAL 3.0	R\$ -
Nota 1 : Serviços e quantidades estimados de projeto básico.					SUBTOTAL	R\$ -
Nota 2 : Planilha referencial de preços unitários CDHU 188 SEM DESONERAÇÃO					BDI 24,23%	R\$ -
					TOTAL GERAL	R\$ -