

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA RUA ARNALDO DA COSTA TEIXEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de identificação para obra	m ²	6,00		
				SUBTOTAL 1.0	R\$ -
2.0 GUIAS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE					
2.1	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ³	51,44		
2.2	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m	257,20		
2.3	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ³	7,72		
2.4	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m ³ x km	3.044,68		
2.5	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m ³	96,96		
2.6	Lastro de pedra britada	m ³	11,57		
2.7	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	257,20		
2.8	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m ³	7,72		
2.9	Lastro de pedra britada	m ³	25,72		
2.10	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m ³	25,72		
2.11	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores(25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m ²	1,25		
2.12	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas	m ²	22,40		
				SUBTOTAL 2.0	R\$ -
3.0 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ²	917,50		
3.2	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m ³ x km	1.872,62		
3.3	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m ³	59,64		
3.4	Base de bica corrida	m ³	229,38		
3.5	Imprimação betuminosa ligante	m ²	917,50		
3.6	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	45,88		
				SUBTOTAL 3.0	R\$ -
4.0 DRENAGEM					
4.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m	m ³	60,00		
4.2	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	m ³ xkm	323,58		
4.3	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m ³	10,31		
4.4	Lastro de pedra britada	m ³	4,00		
4.5	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	m	20,00		
4.6	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	52,07		
4.7	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	unid.	8,00		
				SUBTOTAL 4.0	R\$ -
<i>Nota 1 : Serviços e quantidades estimados de projeto básico.</i>				SUBTOTAL	R\$ -
<i>Nota 2 : Planilha referencial de preços unitários CDHU 188 SEM DESONERAÇÃO</i>				BDI 24,23%	R\$ -
				TOTAL GERAL	R\$ -