



MEMORIAL DESCRITIVO

INFRAESTRUTURA URBANA **PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA RUA JACY ALCURY**

Definição do projeto

Projeto definido a repavimentar a via Jacy Alcury, onde hoje já existe pavimento asfáltico, porém não se encontra em condições satisfatórias, além de refazer novas guias, sarjetas e calçadas desta via.

O greide da via deverá ser elevado em 25cm, já que o local é passível de inundações e isto é possível visto as edificações existentes estarem em um nível mais elevado e deste modo também serão elevados os níveis de guias, sarjetas e calçadas.

O projeto também prevê novas bocas de lobo e ramais para interligações no sistema de drenagem já existente na região.

Serviços preliminares

As placas serão individuais para cada via e deverão ser executadas de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização. Os locais para posicionamento das placas serão definidos pela fiscalização. Ficará a cargo da contratada a manutenção das mesmas.

Guias e Sarjetas

As guias e sarjetas indicadas em projetos deverão ser retiradas/demolidas e todo o entulho delas provenientes, deverá ser retirado e transportado para local apropriado.

As novas guias e sarjetas serão executadas de acordo com o detalhe específico em cada projeto. As guias serão pré-moldadas em concreto e as sarjetas serão de concreto usinado moldado in loco. Deverá ser executado lastro de pedra britada que servirá de base de apoio para as guias e as sarjetas.



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Para a instalação das novas guias e sarjetas deverão ser respeitados os alinhamentos e as cotas do local. A declividade da sarjeta deverá ser executada de forma a orientar as águas em direção às bocas de lobo, estas existentes no local.

Concluído este serviço, deverá ser realizada a prova de nivelamento com o uso de água suficiente e quando da ocorrência de empoçamento, este perfazendo uma extensão de 1,00m ou mais de comprimento, acarretará a não aceitação do trecho executado.

Não serão aceitas sarjetas quebradas e/ou trincadas, e as curvas deverão ser executadas com os raios exigidos pelo local.

Pavimentação

Na área indicada em cada projeto para o pavimento asfáltico, a demolição do pavimento existente deverá ser executada a retirar todo o material já desgastado e solto. O material resultante da demolição deverá ser transportado e depositado em local apropriado.

Após a demolição, a contratada deverá aplicar base de bica corrida conforme detalhe esquemático de projeto e a qual servirá também para elevar o greide do trecho.

O concreto asfáltico deverá ser constituído de camada de CBUQ (h=5cm), sendo a mesma devidamente dosada e usinada a quente, onde o CBUQ depois de esparramado e comprimido à quente servirá exclusivamente como superfície de rolamento. Entre a base existente e a camada de CBUQ deverá ser aplicada uma imprimação betuminosa ligante.



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Acessibilidade e Sinalização Horizontal

Nos locais indicados em projeto, a contratada deverá executar a acessibilidade (rampas e calçadas) de acordo com o projeto. O projeto contempla a demolição total das calçadas existentes bem como a execução total das calçadas. A calçada será de concreto usinado com espessura de 5cm e a contratada deverá executar lastro de brita para lastro/base do piso de concreto.

Nos locais indicados em projeto, a contratada deverá executar rampa de acesso, conforme detalhe de projeto e realizar a pintura de faixas de pedestres também conforme indicado em projeto.

Drenagem

Nos locais indicados em projeto, a contratada deverá executar novas bocas de lobo e ramais com tubos de concreto armado de diâmetro interno de 400mm, interligando as novas bocas de lobo ao sistema de drenagem já existente na região.

Segurança

Deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.

Atenção especial deverá ser despendida à questão de segurança ocupacional, sendo obrigatório à contratada à observância das Normas de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento, treinamento de uso, e obrigação de uso, dos equipamentos de proteção individual, ou, conforme o caso, coletivos.