PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESF JARDIM RIO BRANCO I E II

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	3,00	R$ 488,53	R$ 1.465,59
				SUBTOTAL 1.0		**R$ 1.465,59**
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
2.1	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	30,00	R$ 10,80	R$ 324,00
2.2	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	387,00	R$ 5,40	
2.3	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer	m²	417,00	R$ 8,98	R$ 3.744,66
2.4	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	124,50	R$ 8,37	R$ 1.042,07
2.5	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	27,05	R$ 8,10	R$ 219,06
2.6	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	8,06	R$ 20,95	R$ 168,80
2.7	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	unid	12,00	R$ 29,53	R$ 354,36
2.8	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	100,00	R$ 87,92	R$ 8.792,00
				SUBTOTAL 2.0		**R$ 14.644,95**
3.0 COBERTURA / FORRO / FECHAMENTO						
3.1	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	100,00	R$ 124,07	R$ 12.407,00
3.2	15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	m²	92,00	R$ 62,26	R$ 5.727,92
3.3	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	417,00	R$ 49,04	R$ 20.449,68

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.4	15.01.120	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m	m²	325,00	R$ 76,94	R$ 25.005,50
3.5	22.03.050	Forro em fibra mineral revestido em látex	m²	124,50	R$ 72,63	R$ 9.042,44
3.6	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	m²	21,75	R$ 316,22	R$ 6.877,79
3.7	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	8,06	R$ 596,03	R$ 4.802,51
				SUBTOTAL 3.0		**R$ 84.312,83**
4.0 PINTURA / REVESTIMENTO						
4.1	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	597,84	R$ 19,88	R$ 11.885,01
4.2	17.02.020	Chapisco	m²	27,05	R$ 4,58	R$ 123,87
4.3	17.02.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²	27,05	R$ 30,43	R$ 822,98
4.4	18.11.022	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	27,05	R$ 69,91	R$ 1.890,72
				SUBTOTAL 4.0		**R$ 14.722,57**
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
5.1	41.14.560	Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W	unid	17,00	R$ 113,56	R$ 1.930,52
5.2	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	unid	6,00	R$ 68,90	R$ 413,40
5.3	41.07.070	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	unid	46,00	R$ 9,57	R$ 440,22
5.4	41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	unid	23,00	R$ 38,82	R$ 892,86
				SUBTOTAL 5.0		**R$ 3.677,00**
6.0 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS						
6.1	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´x 800 mm	unid	2,00	R$ 143,05	R$ 286,10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.2	44.01.160	Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial	unid	6,00	R$ 459,96	R$ 2.759,76
6.3	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unid	1,00	R$ 594,98	R$ 594,98
6.4	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	unid	5,00	R$ 191,18	R$ 955,90
6.5	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	unid	6,00	R$ 28,59	R$ 171,54
6.6	44.03.310	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´	unid	6,00	R$ 583,95	R$ 3.503,70
				SUBTOTAL 6.0		**R$ 8.271,98**
7.0 SERVIÇOS FINAIS						
7.1	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	417,00	R$ 9,45	R$ 3.940,65
				SUBTOTAL 7.0		**R$ 3.940,65**
Nota 1 : Serviços e qua ,				**SUBTOTAL**		**R$ 131.035,58**
Nota 2 : Planilha referencial de preços unitários CPOS 177				**BDI 25,92 %**		**R$ 33.964,42**
				TOTAL GERAL		**R$ 165.000,00**