



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: URBANIZAÇÃO DO ITARARÉ – FASE II

Local: AV. AYRTON SENNA - SÃO VICENTE - SP

Deverá ser instalada placa de obra contendo a identificação, valor do investimento, prazo de execução e natureza da obra, executada de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização/convênio. Os locais para o posicionamento e fixação das placas serão definidos pela fiscalização da PMSV.

Deverá ser locado container para depósito, com área mínima de 13,80m², o mesmo deverá ser locado conforme indicação da fiscalização da PMSV.

Deverá ser executado pela contratada o projeto executivo.

Deverá ser demolida toda a calçada de intervenção do projeto. Todo o entulho deverá ser encaminhado para bota-fora por meio de caçamba metálica.

Nas laterais da calçada deverão ser construídos cordões de concreto, limitando a área de calçada e servindo como contenção para os blocos de concreto intertravado.

Os blocos de concreto intertravado deverão ser no formato leque, seguindo paginação de piso indicadas em projeto. O mesmo deverá ser instalado sobre base de bica corrida na espessura de 20cm. Cada bloco deverá ser pego com a mão, encostado firmemente contra os outros já assentados, para então deslizar verticalmente até tocar na base. O cuidado na colocação permite que se tenha a junta com abertura mínima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é possível fechá-la com batidas de marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na direção aos blocos já assentados. Os blocos não devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento.



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

MEMORIAL DESCRITIVO

O rejuntamento deverá ser executado com areia fina, que diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão-de-obra de boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. Na hora da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradiço. Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendê-la em camadas finas para secar ao sol ou em área coberta. A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Gestor Técnico do convênio
Christian José Nogueira de Souza
CREA 0682499789-SP