



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA NA PRAÇA ESPORTIVA NAS RUAS 12 E 13 NO PARQUE CONTINENTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

O canteiro da obra deverá ser composto de um container, com área mínima de 13,80m² e que deverá servir de apoio à obra como escritório e/ou depósito. Faz parte do fornecimento todas as despesas com transporte, carga e descarga do container.

A placa a ser utilizada durante toda a obra deverá conter a identificação, valor do investimento, prazo de execução e natureza da obra. A placa deverá ser executada de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização/convênio.

O local para o posicionamento e fixação da placa será definido pela fiscalização da PMSV, conforme andamento da obra.

Deverá ser feito uma demolição parcial da alvenaria existente para a implantação dos novos pilares, a demolição será executada de forma manual.

FECHAMENTO

Serão construídos pilares de concreto armado dentro da mureta nas medidas indicadas no projeto. Os novos pilares e a mureta existente receberão pintura em tinta acrílica.

Será fornecida e instalada tela tipo alambrado de arame galvanizado fio nº 12 BWG para fechamento do campo de areia.

O campo de areia receberá também uma cobertura de tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm.

ILUMINAÇÃO

Serão instalados 4 postes de concreto circular onde serão fixadas cruzetas reforçadas em ferro galvanizado com projetor retangular fechado, com alojamento para reator eletromagnético de alto fator de potência, para fixação de duas luminárias de vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W a 400 W.

Será instalado um quadro de distribuição universal de sobrepor e um disjuntor termomagnético.