



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

O presente documento tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a reforma da unidade de saúde.

A placa de obra deverá conter a identificação, valor do investimento, responsável técnico pela execução, prazo de execução e natureza da obra. A placa deverá ser executada de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização.

O local para o posicionamento e fixação da placa será definido pela fiscalização.

Deverá ser realizada a reforma da cobertura da unidade – “Edificação da frente”, e construção de cobertura da entrada lateral esquerda.

### **EDIFICAÇÃO FRENTE**

Deverá ser executado uma laje pré-fabricada e substituição dos madeiramentos e das telhas, deverá ser impermeabilizada com pintura de asfalto oxidado, prevendo caimento para o escoamento das águas pluviais. As telhas deverão ser substituídas por telhas trapezoidais

As calhas existentes também deverão ser impermeabilizadas, porém com membrana à base de polímeros com o reforço de tela em poliéster.

### **EDIFICAÇÃO LATERAL ESQUERDA**

Deverá ser executado escavação manual em solo, após a instalação da broca em concreto armado diâmetro de 25cm, lançamento de lastro de pedra brita e lastro de concreto, finalizando com instalação de bloco de fundação 60x60x40cm. Após esse processo deverá ser instalado estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura. Telhas em chapa de policarbonato alveolar de 6mm.



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

Deverá ser instalado os rufos nas laterais em chapa de aço galvanizado número 24, de 25 cm, responsabilidade da empresa o transporte vertical.

Deverá ser instalado tubos de PVC rígido, tipo coletor esgoto 'R'. DN=200mm incluindo conexões.

O piso da deverá receber massa acrílica.

Finalizando a obra, a contratada deverá providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo limpeza com produtos não abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os resíduos provenientes da mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demolições deverá ser removido do local através de caçambas metálicas.

Deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.

Atenção especial deverá ser despendida à questão de segurança ocupacional, sendo obrigatório à contratada à observância das Normas de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento, treinamento de uso, e obrigação de uso, dos equipamentos de proteção individual, ou, conforme o caso, coletivos.