



MEMORIAL DESCRITIVO

CANTEIRO CENTRAL NO TRECHO ENTRE AS AV. CAPITÃO LUIZ HOUNEAUX, AV. PENEDO E AV. AUGUSTO SEVERO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa – A contratada deverá fornecer e instalar 2 PLACAS conforme o modelo PMSV. A empresa também deverá instalar às suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação.

Para atender os equipamentos elétricos necessários à execução da obra, a contratada deve instalar quadro de distribuição em baixa tensão com capacidade para atender as cargas da obra. Fornecer, instalar, testar, ativar, e aprovar junto à CONCESSIONÁRIA/ CREA trecho de derivação de ramal trifásico a partir da rede existente, para atender a obra.

Caberá à Contratada adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes.

Deverá a contratada isolar a área com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaletada (tapume) e sinalização de trânsito noturna.

Container – A contratada deverá instalar container tipo depósito para a guarda de materiais e ferramentas pertinentes à obra. O Container deverá ter medidas mínimas de 13,80m².

2. CANTEIRO CENTRAL

A contratada deverá executar corte de dilatação no asfalto para instalação das guias.

A guia deverá ser pré-moldada reta tipo PMSV 100 – fck 25 Mpa.

O piso deverá ser executado em concreto simples sem controle de fck = 25 Mpa (h=5cm), com base de bica corrida (h=10cm), armadura em tela soldada de aço Q92-P=1,48hg/m², finalizando com corte de junta de dilatação.

3. ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

Deverá ser executado rampas de acessibilidade e pintura de faixa de pedestre com termoplástico tipo Hot- spray.