



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
1.		<b>Obra de Pavimentação e Drenagem de Via no Bairro Jóquei Clube no Município de São Vicente</b>			<b>TOTAL 1.</b>	<b>R\$ 438.565,28</b>
2.		<b>SERVIÇOS</b>			<b>TOTAL 2.</b>	<b>R\$ 29.212,39</b>
2.1.		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>SUBTOTAL 2.1.</b>	<b>R\$ 4.727,04</b>
2.1.0.1.	02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00	R\$ 621,08	R\$ 4.727,04
2.2.		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>			<b>SUBTOTAL 2.2.</b>	<b>R\$ 24.485,35</b>
2.2.0.1.	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb	1,00	R\$ 19.302,60	R\$ 24.485,35
3.		<b>AV. WILSON THOMAZ</b>			<b>TOTAL 3.</b>	<b>R\$ 122.700,41</b>
3.1.		<b>GUIAS E SARJETAS</b>			<b>SUBTOTAL 3.1.</b>	<b>R\$ 24.040,89</b>
3.1.0.1.	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m <sup>3</sup>	11,21	R\$ 236,21	R\$ 3.359,45
3.1.0.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m <sup>3</sup> x km	437,26	R\$ 1,79	R\$ 992,86
3.1.0.3.	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m <sup>3</sup> x km	37,90	R\$ 0,70	R\$ 33,65
3.1.0.4.	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.	m <sup>3</sup>	4,43	R\$ 108,57	R\$ 609,52
3.1.0.5.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m <sup>3</sup> x km	97,81	R\$ 1,79	R\$ 222,09
3.1.0.6.	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	196,70	R\$ 40,83	R\$ 10.187,65
3.1.0.7.	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	m	196,70	R\$ 34,61	R\$ 8.635,68
3.2.		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>SUBTOTAL 3.2.</b>	<b>R\$ 67.701,29</b>
3.2.0.1.	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	727,00	R\$ 6,81	R\$ 6.280,18



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
3.2.0.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³ x km	1.417,65	R\$ 1,79	R\$ 3.218,94
3.2.0.3.	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³ x km	122,86	R\$ 0,70	R\$ 109,10
3.2.0.4.	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	727,00	R\$ 2,47	R\$ 2.277,83
3.2.0.5.	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (h = 5cm)	m³	36,35	R\$ 1.171,28	R\$ 54.007,69
3.2.0.6.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³xkm	796,07	R\$ 1,79	R\$ 1.807,56
<b>3.3</b>		<b>DRENAGEM</b>			<b>SUBTOTAL 3.3.</b>	<b>R\$ 12.278,11</b>
3.3.0.1.	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	64,35	R\$ 8,68	R\$ 708,53
3.3.0.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³ x km	307,48	R\$ 1,79	R\$ 698,16
3.3.0.3.	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³ x km	26,65	R\$ 0,70	R\$ 23,66
3.3.0.4.	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO	m³	4,29	R\$ 141,29	R\$ 768,88
3.3.0.5.	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	28,60	R\$ 137,15	R\$ 4.975,68
3.3.0.6.	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	56,47	R\$ 9,51	R\$ 681,17
3.3.0.7.	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.	unid	3,00	R\$ 1.162,01	R\$ 4.422,03
<b>3.4.</b>		<b>ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO / CALÇADA</b>			<b>SUBTOTAL 3.4</b>	<b>R\$ 18.680,11</b>
3.4.0.1.	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	19,67	R\$ 236,21	R\$ 5.893,77
3.4.0.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³ x km	767,13	R\$ 1,79	R\$ 1.741,86



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
3.4.0.3.	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³ x km	66,48	R\$ 0,70	R\$ 59,04
3.4.0.4.	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.	m³	9,84	R\$ 108,57	R\$ 1.354,49
3.4.0.5.	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m³	9,84	R\$ 524,19	R\$ 6.539,64
3.4.0.6.	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	m²	0,96	R\$ 69,78	R\$ 84,98
3.4.0.7.	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	m²	24,00	R\$ 23,91	R\$ 727,92
3.4.0.8.	034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,62	R\$ 519,75	R\$ 408,77
3.4.0.9.	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* M 39,17 KG/M (NBR 5580) - h = 4,00	m	16,00	R\$ 92,12	R\$ 1.869,67
<b>4.</b>		<b>R. VEREADOR MARCOS MACHADO</b>			<b>TOTAL 4.</b>	<b>R\$ 286.652,48</b>
<b>4.1.</b>		<b>GUIAS E SARJETAS</b>			<b>SUBTOTAL 4.1.</b>	<b>R\$ 28.780,32</b>
4.1.0.1.	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m³	13,42	R\$ 236,21	R\$ 4.022,12
4.1.0.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³ x km	523,52	R\$ 1,79	R\$ 1.188,70
4.1.0.3.	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³ x km	43,63	R\$ 0,70	R\$ 38,74
4.1.0.4.	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.	m³	5,30	R\$ 108,57	R\$ 729,75
4.1.0.5.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³ x km	116,57	R\$ 1,79	R\$ 264,69
4.1.0.6.	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	235,50	R\$ 40,83	R\$ 12.197,22
4.1.0.7.	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	m	235,50	R\$ 34,61	R\$ 10.339,11
<b>4.2.</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>SUBTOTAL 4.2.</b>	<b>R\$ 154.771,56</b>



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
4.2.0.1.	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m <sup>2</sup>	845,36	R\$ 20,84	R\$ 22.347,55
4.2.0.2.	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3)	m <sup>3</sup>	211,34	R\$ 1,72	R\$ 461,11
4.2.0.3.	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m <sup>2</sup>	845,36	R\$ 0,87	R\$ 932,94
4.2.0.4.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m <sup>3</sup> x km	9.890,71	R\$ 1,79	R\$ 22.458,00
4.2.0.5.	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m <sup>3</sup> x km	256,86	R\$ 0,70	R\$ 228,08
4.2.0.6.	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (h = 25cm)	m <sup>3</sup>	211,34	R\$ 112,82	R\$ 30.245,33
4.2.0.7.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m <sup>3</sup> x km	4.649,48	R\$ 1,79	R\$ 10.557,18
4.2.0.8.	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m <sup>2</sup>	845,36	R\$ 2,47	R\$ 2.648,68
4.2.0.9.	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (h = 5cm)	m <sup>3</sup>	42,27	R\$ 1.171,28	R\$ 62.800,47
4.2.0.10.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m <sup>3</sup> x km	921,44	R\$ 1,79	R\$ 2.092,24
<b>4.3.</b>		<b>DRENAGEM</b>			<b>SUBTOTAL 4.3.</b>	<b>R\$ 69.603,20</b>
<b>4.3.1.</b>		<b>LINHA PRINCIPAL</b>			<b>SUBTOTAL 4.3.1</b>	<b>R\$ 39.706,83</b>
4.3.1.1.	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m <sup>3</sup>	408,00	R\$ 8,68	R\$ 4.492,32
4.3.1.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m <sup>3</sup> x km	1.462,12	R\$ 1,79	R\$ 3.319,92
4.3.1.3.	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m <sup>3</sup> x km	121,84	R\$ 0,70	R\$ 108,19
4.3.1.4.	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO	m <sup>3</sup>	20,40	R\$ 141,29	R\$ 3.656,22
4.3.1.5.	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	136,00	R\$ 137,15	R\$ 23.660,57



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
4.3.1.6.	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	370,51	R\$ 9,51	R\$ 4.469,62
<b>4.3.2.</b>		<b>RAMAIS</b>			<b>SUBTOTAL 4.3.2</b>	<b>R\$ 29.896,37</b>
4.3.2.1.	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	62,37	R\$ 8,68	R\$ 686,73
4.3.2.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³ x km	298,01	R\$ 1,79	R\$ 676,68
4.3.2.3.	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³ x km	24,83	R\$ 0,70	R\$ 22,05
4.3.2.4.	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO	m³	4,16	R\$ 141,29	R\$ 745,22
4.3.2.5.	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	27,72	R\$ 137,15	R\$ 4.822,58
4.3.2.6.	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	54,73	R\$ 9,51	R\$ 660,21
4.3.2.7.	99259	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	unid	3,00	R\$ 2.749,64	R\$ 10.463,76
4.3.2.8.	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	m	1,65	R\$ 220,59	R\$ 461,70
4.3.2.9.	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	unid	3,00	R\$ 660,46	R\$ 2.513,38
4.3.2.10.	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.	unid	6,00	R\$ 1.162,01	R\$ 8.844,06
<b>4.4.</b>		<b>ACESSIBILIDADE / CALÇADA</b>			<b>SUBTOTAL 4.4.</b>	<b>R\$ 30.442,52</b>
<b>4.4.1.</b>		<b>TRECHO 1</b>			<b>SUBTOTAL 4.4.1</b>	<b>R\$ 22.207,39</b>
4.4.1.1.	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	18,55	R\$ 236,21	R\$ 5.558,18



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
4.4.1.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³ x km	723,45	R\$ 1,79	R\$ 1.642,68
4.4.1.3.	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³ x km	60,29	R\$ 0,70	R\$ 53,53
4.4.1.4.	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *5 CM*.	m³	18,55	R\$ 108,57	R\$ 2.554,73
4.4.1.5.	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m³	18,55	R\$ 524,19	R\$ 12.334,54
4.4.1.6.	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	m²	0,72	R\$ 69,78	R\$ 63,73
<b>4.4.2.</b>		<b>TRECHO 2</b>			<b>SUBTOTAL 4.4.2</b>	<b>R\$ 8.235,13</b>
4.4.2.1.	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (h = 15cm)	m³	22,50	R\$ 112,82	R\$ 3.220,02
4.4.2.2.	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m³	7,50	R\$ 524,91	R\$ 4.993,86
4.4.2.3.	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	m²	0,24	R\$ 69,78	R\$ 21,24
<b>4.5.</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>			<b>SUBTOTAL 4.5.</b>	<b>R\$ 3.054,88</b>
4.5.0.1.	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	m²	25,60	R\$ 23,91	R\$ 776,44
4.5.0.2.	034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,62	R\$ 519,75	R\$ 408,77
4.5.0.3.	021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* M 39,17 KG/M (NBR 5580) - h = 4,00	m	16,00	R\$ 92,12	R\$ 1.869,67
					<b>BDI ADOTADO</b>	<b>26,85%</b>
<i>Nota 1 : Preços Unitários Referenciais - CDHU 183 COM DESONERAÇÃO e SINAPI SET/21 DESONERADA</i>						