

ANEXO VII - EVENTOGRAMA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI
1.		REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA ÁREA INSULAR (REURBANIZAÇÃO DO TRECHO 1 DA RUA JAPÃO)			TOTAL 1.	R\$ -
1.1		SERVÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL 1.1.	R\$ -
1.1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00		R\$ -
1.1.2	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	3,00		R\$ -
1.1.3	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	unid	2,00		R\$ -
1.1.4	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	411,48		R\$ -
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			SUBTOTAL 1.2.	R\$ -
1.2.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb	1,00		R\$ -
1.3		DEMOLICOES E RETIRADAS			SUBTOTAL 1.3.	R\$ -
1.3.1		REMOÇÃO/RETIRADA			SUBTOTAL 1.3.1.	R\$ -
1.3.1.1	04.21.130	Remoção de poste de concreto	un	2,00		R\$ -
1.3.1.2	04.21.140	Remoção de poste metálico	un	5,00		R\$ -
1.3.1.3	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	un	2,00		R\$ -
1.3.1.4	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	m	174,19		R\$ -
1.3.1.5	04.02.030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² - ponte madeira	m	175,20		R\$ -
1.3.1.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³ x km	391,74		R\$ -
1.3.1.7	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³ x km	52,23		R\$ -
1.3.2		DEMOLICAÇÃO			SUBTOTAL 1.3.2.	R\$ -
1.3.2.1	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	6,61		R\$ -
1.3.2.2	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	1.936,71		R\$ -
1.3.2.3	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do	m³	7,84		R\$ -
1.3.2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³ x km	5.850,56		R\$ -
1.3.2.5	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³ x km	780,07		R\$ -
1.4.		PRAÇA				R\$ -
1.4.1		PISO GERAL			SUBTOTAL 1.4.1.	R\$ -
1.4.1.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	1.936,71		R\$ -
1.4.1.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	290,51		R\$ -
1.4.1.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	m³ x km	6.943,11		R\$ -
1.4.1.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR	m²	1.936,71		R\$ -
1.4.1.5	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m²	11,25		R\$ -
1.4.1.6	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	1,69		R\$ -
1.4.2		PISO TÁTIL			SUBTOTAL 1.4.2.	R\$ -
1.4.2.1	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	163,46		R\$ -

[illegible]

