



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **PAVIMENTAÇÃO DA RUA CID DOS SANTOS**

#### **Definição do projeto**

Projeto definido a pavimentar com pavimento asfáltico a via em questão e a qual se encontra em estado não satisfatório a que se destina.

Atualmente a pavimentação existente é de lajota pré-moldada de concreto (bloquete / sextavado).

Na via em questão é existente sistema de drenagem de águas pluviais (tubulações, poços de visita e bocas-de-lobo) e que deverá ser revisado / limpo / desobstruído e/ou reformado as expensas da municipalidade e concomitantemente à execução da obra em questão.

#### **Serviços preliminares**

A placa a ser utilizada durante toda a obra deverá conter a identificação, valor do investimento, prazo de execução e natureza da obra. A placa deverá ser executada de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização/convênio.

O local para o posicionamento e fixação da placa será definido pela fiscalização da PMSV, conforme andamento da obra.

#### **Sarjetas**

As sarjetas deverão ser demolidas e todo o entulho delas provenientes, deverá ser retirado e transportado para local apropriado e regularizado, obedecendo às legislações vigentes.

As sarjetas serão executadas de acordo com o detalhe específico em projeto, as sarjetas serão de concreto moldado *in loco*. Deverá ser executado lastro em brita que servirá de base de apoio para as para as sarjetas.



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

Para a instalação das novas sarjetas deverão ser respeitados os alinhamentos e as cotas do local. A declividade da sarjeta deverá ser executada de forma a orientar as águas em direção às bocas de lobo, estas existentes no local.

Concluído este serviço, deverá ser realizada a prova de nivelamento com o uso de água suficiente e quando da ocorrência de empoçamento, este perfazendo uma extensão de 1,00m ou mais de comprimento, acarretará a não aceitação do trecho executado.

Não serão aceitas sarjetas quebradas e/ou trincadas, e as curvas deverão ser executadas com os raios exigidos pelo local.

### **Pavimentação**

Deverão ser retiradas as lajotas de concreto pré-moldadas ao longo de toda via, bem como toda a base existente, conforme indicado em projeto. As lajotas retiradas deverão ser transportadas para local apropriado e regularizado, obedecendo às legislações vigentes.

Com a abertura da caixa conforme perfil indicado em projeto, o trecho deverá ser regularizado e aplicado base de rachão e após deverá ser aplicado base de bica corrida compactada, com as respectivas espessuras indicadas em projeto. Após a execução da base, deverá haver a execução do pavimento asfáltico que consistirá em 2 camadas – Binder e C.B.U.Q, com as devidas aplicações das imprimações e espessuras também indicadas em projeto.

Durante todo o tempo que durar a construção, e até o recebimento da capa de rolamento, os materiais e serviços deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito, e de outros agentes que possam danificá-los.



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

**Acessibilidade e Sinalização**

A contratada deverá executar a acessibilidade (rampas), respeitando-se os alinhamentos, cotas e dimensões do local, nos locais indicados em projeto e conforme detalhes.

No que tange a sinalização horizontal, após a pavimentação, deverá ser executada a sinalização necessária de acordo com as normas técnicas.

Deverão ser pintadas faixas para travessia de pedestres, estas definidas em projeto e de acordo com as normas técnicas. A tinta a ser utilizada deverá ser vinílica ou acrílica.

**Segurança**

Deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.

Atenção especial deverá ser despendida à questão de segurança ocupacional, sendo obrigatório à contratada à observância das Normas de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento, treinamento de uso, e obrigação de uso, dos equipamentos de proteção individual, ou, conforme o caso, coletivos.