

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPOSTA

INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO DA RUA CID DOS SANTOS Trecho entre Av. Celso Santos e Rua Carlos M. Oliveira

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de identificação para obra	m ²	6,00		
				SUBTOTAL 1.0	R\$ -
2.0 SARJETAS					
2.1	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m ³	7,67		
2.2	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m ³ xkm	326,07		
2.3	Lastro de pedra britada	m ³	7,67		
2.4	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m ³	7,67		
				SUBTOTAL 2.0	R\$ -
3.0 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m ²	1.350,95		
3.2	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	m ³ xkm	37.786,71		
3.3	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m ³	483,61		
3.4	Base de bica corrida	m ³	270,19		
3.5	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	1.350,95		
3.6	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m ³	67,55		
3.7	Imprimação betuminosa ligante	m ²	1.350,95		
3.8	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	67,55		
				SUBTOTAL 3.0	R\$ -
4.0 ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO					
4.1	Demolição manual de concreto simples	m ³	1,90		
4.2	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m ³ xkm	80,60		
4.3	Lastro de pedra britada	m ³	0,95		
4.4	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (Rampa de acessibilidade - dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m x 0,05m)	m ³	0,95		
4.5	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m ²	1,88		
4.6	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m ²	46,80		
				SUBTOTAL 4.0	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
				BDI	R\$ -
				TOTAL GERAL	R\$ -