



MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BONNA SOBRINHO (RUA 10) JD. RIO BRANCO

Definição do projeto

Projeto definido a pavimentar trecho de via a qual não contempla pavimento. O trecho da via em questão está compreendido entre a Rua Gilberto Esteves e a Rua Augusto Oliveira Santos. O projeto também incluiu execução de guias e sarjetas além de trechos de calçada. O local é provido de sistema de drenagem de águas pluviais, os quais deverão sofrer manutenção, como limpeza da tubulação, reforma de bocas-de-lobo e nivelamento de poços de visita. Tais serviços para a drenagem em questão serão absorvidas pela municipalidade.

Serviços preliminares

A placa a ser utilizada durante toda a obra deverá conter a identificação, valor do investimento, prazo de execução e natureza da obra. A placa deverá ser executada de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização.

O local para o posicionamento e fixação da placa será definido pela fiscalização da PMSV, conforme andamento da obra.

Guias e Sarjetas

As guias serão pré-moldadas de concreto com $F_{ck} \geq 25$ MPa e as sarjetas em concreto moldado *in loco* com $F_{ck} \geq 25$ MPa. Deverá ser executado lastro em concreto que servirá de base de apoio para as guias e também para as sarjetas.

Concluído este serviço, deverá ser realizada a prova de nivelamento com o uso de água suficiente e quando da ocorrência de empoçamento, este perfazendo uma extensão de 1,00m ou mais de comprimento, acarretará a não aceitação do trecho executado.

Não serão aceitas sarjetas quebradas e/ou trincadas, e as curvas deverão ser executadas com os raios exigidos pelo local.



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Pavimentação

Deverá ser realizada a abertura de caixa, conforme perfil estipulado em projeto. O material resultante das retiradas e das escavações deverá ser transportado e depositado em local apropriado e também definido pela fiscalização.

Após a abertura da caixa, será executada uma base em rachão conforme espessura de 25cm conforme especificado em projeto e de bica corrida com espessura de 15cm também especificado em projeto. O material que constituirá a referida camada deverá ser disposto uniformemente sobre o leito e espalhado de forma a evitar a segregação. Após o espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de equipamentos apropriados.

Durante todo o tempo que durar a construção, e até o recebimento da capa de rolamento, os materiais e serviços deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito, e de outros agentes que possam danificá-los.

O concreto asfáltico deverá ser constituído de CBUQ, com espessura definida em projeto ($h = 5 \text{ cm}$), sendo a mesma devidamente dosada e usinadas a quente, onde depois de esparramado e comprimido à quente servirá exclusivamente como superfície de rolamento. Antecedendo a camada de CBUQ, deverá ser aplicada uma imprimação betuminosa ligante, tipo RR-2C.

Os equipamentos para a execução dos serviços de revestimento de concreto asfáltico usinado a quente deverão ser de acordo com os parâmetros especificados, segurança, qualidade e dentro dos prazos fixados, devendo consistir de no mínimo: usina volumétrica ou gravimétrica, veículos de caçamba basculante para transporte da mistura, acabadora autopropelida, rolos compressores (pneumático e metálico liso), soquetes e ferramentas manuais. A mistura asfáltica deverá ser produzida em qualquer tipo de usina volumétrica ou gravimétrica, com capacidade de produção adequada para suprir a demanda da obra.

Acessibilidade e Sinalização

A contratada deverá executar a acessibilidade (rampas e calçadas) de acordo com o projeto. A contratada deverá executar lastro de brita para lastro/base do piso de concreto.



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Segurança

Deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.

Atenção especial deverá ser despendida à questão de segurança ocupacional, sendo obrigatório à contratada à observância das Normas de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento, treinamento de uso, e obrigação de uso, dos equipamentos de proteção individual, ou, conforme o caso, coletivos.