

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPOSTA

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BONNA SOBRINHO (RUA 10) - JD. RIO BRANCO TRECHO ENTRE RUA GILBERTO ESTEVES e RUA AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	6,00		R\$	-
						SUBTOTAL 1.0	R\$ -
2.0 GUIAS E SARJETAS							
2.1	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	17,73		R\$	-
2.2	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	394,08		R\$	-
2.3	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m ³	11,82		R\$	-
						SUBTOTAL 2.0	R\$ -
3.0 PAVIMENTAÇÃO							
3.1	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m ²	1.415,34		R\$	-
3.2	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m ³ x km	26.081,18		R\$	-
3.3	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m ³	827,97		R\$	-
3.4	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado (25cm)	m ³	353,84		R\$	-
3.5	54.01.220	Base de bica corrida (15cm)	m ³	212,30		R\$	-
3.6	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	1.415,34		R\$	-
3.7	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - h = 5cm	m ³	70,77		R\$	-
						SUBTOTAL 3.0	R\$ -
4.0 ACESSIBILIDADE (CALÇADAS) E SINALIZAÇÃO							
4.1	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	19,70		R\$	-
4.2	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m ³	19,70		R\$	-
4.3	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m ²	2,40		R\$	-
4.4	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m ²	151,20		R\$	-
						SUBTOTAL 4.0	R\$ -
						SUBTOTAL	R\$ -
						BDI 24,23%	R\$ -
						TOTAL GERAL	R\$ -