



MEMORIAL DESCRITIVO
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
PRAÇA CORA CORALINA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa – A contratada deverá fornecer e instalar 1 placa de obra conforme o modelo do Governo Estadual. A empresa também deverá instalar às suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação.

Caberá à Contratada adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes.

Fechamento – A contratada deverá instalar fechamento com tapume fixo em painel OSB com espessura de 8 mm e 2,1m de altura em todo o perímetro da praça.

Demolições – A contratada deverá executar a demolição de todo o piso existente na praça para que possa ser executado novo piso no local. A contratada também deverá executar a demolição do piso do bocha e mureta com alambrado da área de playground, assim como a retirada de todos os bancos de concreto existentes e alambrados existentes na quadra de futebol. Todo o entulho proveniente destas demolições deverá ser recolhido e transportado para local apropriado.

2. PISO / CALÇADA E PRAÇA

Todo o piso de calçada deverá ser executado em concreto armado com resistência mínima igual a 25MPa e com espessura de 5cm, sob base de brita com espessura de 5cm. A armação do piso será em tela soldada de aço do tipo Q92. Após o lançamento / bombeamento do concreto, o piso deverá ser nivelado e acabado com acabadora de superfície tipo “bambolê” para que o acabamento fique homogêneo em toda a praça. O ponto de “acabamento” deverá ser semelhante ao de quadras poliesportivas ou piso de posto de combustível, ou seja, antiderrapante. Após 12 horas do término da execução do piso – considerar execução parcial também, a contratada deverá executar os cortes das juntas de dilatação, em no máximo 3,0m de distância entre elas e levar em consideração os cantos vivos que por ventura puderem acontecer, para evitar fissuras e/ou trincas no novo piso.

Nas rampas de acessibilidade, instaladas em locais indicados em projeto, a contratada deverá instalar piso tátil direcional e de alerta – verificar que neste trecho a guia deverá ser nivelada com o piso de concreto.



MEMORIAL DESCRITIVO
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
PRAÇA CORA CORALINA

3. MOBILIÁRIO URBANO

Bancos –Serão instalados novos bancos pré-moldados em concreto armado, nas dimensões especificadas em projeto.

Lixeiras – Deverá ser confeccionado em estrutura de concreto armado, nas dimensões especificadas em projeto. Todos os cantos deverão ser arredondados.

4. QUADRA

A quadra poliesportiva deverá receber alambrado em tela de aço galvanizado estruturado por montantes e travessas de tubo metálico. O alambrado deverá fechar todo o perímetro da quadra e ter altura de 3,50m acima da mureta existente.

A mureta de alvenaria existente deverá receber pintura acrílica em toda a sua área – interno e externo. O piso da quadra receberá pintura acrílica própria para pisos cimentados. As demarcações das linhas de jogo serão de futebol de salão e basquete.

5. PLAYGROUND

Toda a área dos playgrounds existentes deverá ser escavada para o recebimento do lastro de bica corrida com espessura de 10cm para assentamento de piso intertravado retangular – nas cores cinza escuro e vermelho. Como indicado em projeto.

No entorno do playground serão executados dois bancos corridos de concreto armado conforme projeto.

6. PAISAGISMO

Deverá ser limpo todos os canteiros e receber camada de 10cms de terra vegetal para plantio de grama esmeralda em placa.

7. ILUMINAÇÃO

As instalações elétricas deverão atender a ABNT (NBR 5410/5411/5413). Todas as instalações elétricas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento. Os condutores, condutos e equipamentos deverão ser cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico, eletricamente satisfatório e de boa qualidade. Somente deverão ser empregados materiais rigorosamente adequados



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

MEMORIAL DESCRITIVO REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE PRAÇA CORA CORALINA

para a finalidade em vista e que satisfaçam às Normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis, e, ainda, deverão ter a classe e a procedência impressas no material.

A contratada deverá instalar luminárias em LED, aproveitando os postes existentes, conforme projeto. A contratada deverá também instalar refletores para a quadra.

8. QUIOSQUE

O quiosque terá recuperação parcial do telhado existente, assim como a sua estrutura de madeira.

Deverá a contratada executar abertura e fechamentos de vãos conforme indicado em projeto para a modificação do local das portas, todas as portas serão trocadas por portas de madeira, exceto a de entrada do quiosque, que será substituída por porta de alumínio.

Duas janelas do quiosque serão substituídas por janelas basculantes, mantendo a grade existente, nas demais janelas serão instalados elementos vazados.

O quiosque receberá uma nova bancada em granito com cuba e torneira.

Toda a iluminação e elétrica deverá ser refeita.

Um dos banheiros existentes será mantido, recebendo novas louças e metais, o outro será destinado a depósito.

Todo o quiosque receberá nova pintura externa e interna.

O piso cerâmico existente será trocado parcialmente.

8. PRAZO PARA EXECUÇÃO

O prazo para a execução da obra será de 3 (três) meses – 90 dias.