

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DA PRAÇA JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA (PRAÇA 83)

LOCAL: Rua Benigno Sobral (entrada principal)- Bairro Humaitá – São Vicente/SP

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00		
						SUBTOTAL 1.0	
2.0	REFORMA VESTIÁRIOS/ADMINISTRAÇÃO						
2.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,59		
3.3	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	4,94		
2.1	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	M2	8,10		
2.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	4,40		
2.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	4,40		
2.4	CDHU	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	4,40		
2.5	CDHU	44.03.430	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´	UN	6,00		
2.6	CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm	UN	6,00		
2.7	CDHU	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	6,00		
2.8	CDHU	23.02.040	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm	UN	2,00		
2.9	CDHU	23.02.050	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm	UN	2,00		
2.10	CDHU	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	4,00		
2.11	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	27,72		
2.12	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	476,77		
2.13	CDHU	55.02.060	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	23,00		
						SUBTOTAL 2.0	

3.0 MURETA E ALAMBRADO							
3.1	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	M2	1,92		
3.2	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,57		
3.3	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	0,74		
3.4	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	884,00		
3.5	CDHU	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	461,28		
3.6	-----	-----	Tela em aço galvanizado revestido com PVC fio 16 BWG, malha de 1' - tipo alambrado	M2	461,28		
3.7	CDHU	28.20.090	Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2' com abas de 2' x 3/8'	UN	8,00		
3.8	CDHU	28.20.750	Capa de proteção para fechadura / ferrolho	UN	2,00		
3.9	CDHU	04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	M	2,00		
3.10	CDHU	24.20.040	Recolocação de batentes	M	2,00		
3.11	CDHU	24.20.090	Solda MIG em esquadrias metálicas	M	10,00		
3.12	CDHU	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	4,70		
3.13	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	4,00		
						SUBTOTAL 3.0	
						SUBTOTAL:	
						BDI	%
						TOTAL GERAL	