

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## INFRAESTRUTURA URBANA

### PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA RUA JACY ALCURY

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00		
<b>SUBTOTAL 1.0</b>						<b>R\$ -</b>
<b>2.0 GUIAS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE</b>						
2.1	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m <sup>3</sup>	43,29		
2.2	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m	216,47		
2.3	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m <sup>3</sup>	6,49		
2.4	05.08.140	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m <sup>3</sup> x km	2.660,46		
2.5	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m <sup>3</sup>	81,61		
2.6	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	9,74		
2.7	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	216,47		
2.8	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	6,49		
2.9	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	21,65		
2.10	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m <sup>3</sup>	21,65		
2.11	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores(25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m <sup>2</sup>	1,25		
2.12	70.02.012	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas	m <sup>2</sup>	22,40		
<b>SUBTOTAL 2.0</b>						<b>R\$ -</b>
<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO</b>						
3.1	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m <sup>2</sup>	784,94		
3.3	05.08.140	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m <sup>3</sup> x km	1.663,29		
3.4	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m <sup>3</sup>	51,02		
3.5	54.01.220	Base de bica corrida	m <sup>3</sup>	196,24		
3.6	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	784,94		
3.7	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	39,25		
<b>SUBTOTAL 3.0</b>						<b>R\$ -</b>
<b>4.0 DRENAGEM</b>						
4.1	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m	m <sup>3</sup>	60,00		
4.2	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	m <sup>3</sup> xkm	335,95		
4.3	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m <sup>3</sup>	10,31		
4.4	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	4,00		
4.5	46.12.270	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	m	20,00		
4.6	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m <sup>3</sup>	52,07		
4.7	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	unid.	8,00		
<b>SUBTOTAL 4.0</b>						<b>R\$ -</b>
<i>Nota 1 : Serviços e quantidades estimados de projeto básico.</i>						<b>SUBTOTAL</b> R\$ -
<i>Nota 2 : Planilha referencial de preços unitários CDHU 188 SEM DESONERAÇÃO</i>						<b>BDI 24,23%</b> R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ -</b>