



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **URBANIZAÇÃO DO ITARARÉ – FASE II**

Local: **AV. AYRTON SENNA - SÃO VICENTE - SP**

Deverão ser instaladas 2 placas de obra contendo a identificação, valor do investimento, prazo de execução e natureza da obra, executada de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização/convênio. Os locais para o posicionamento e fixação das placas serão definidos pela fiscalização da PMSV.

Deverá ser locado container para depósito, com área mínima de 13,80m², o mesmo deverá ser locado conforme indicação da fiscalização da PMSV.

Deverá ser demolida toda a calçada de indicada em projeto. Todo o entulho deverá ser encaminhado para bota-fora por meio de caçamba metálica.

Na área indicada em projeto como “a refazer” deverá ser feita a retirada manual do piso intertravado existente, empilhado em local apropriado e reassentados conforme indicação abaixo, refazendo inclusive a base de bica corrida.

Na lateral da calçada do lado jardim deverá ser construído cordão de concreto, limitando a área de calçada e servindo como contenção para os blocos de concreto intertravado. Na lateral da calçada do lado praia deverá ser executado um revestimento em concreto com h=05 cms de concreto revestindo a mureta existente.

Os blocos de concreto intertravado deverão ser no formato “espinha de peixe”, seguindo paginação de piso existente no trecho já executado. O mesmo deverá ser instalado sobre base de bica corrida na espessura de 20cm. Cada bloco deverá ser pego com a mão, encostado firmemente contra os outros já assentados, para então deslizar verticalmente até tocar na base. O cuidado na colocação permite que se tenha a junta com abertura mínima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é possível fechá-la com batidas de marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na direção aos blocos já assentados. Os blocos não devem ser



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

MEMORIAL DESCRITIVO

golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento.

O rejuntamento deverá ser executado com areia fina, que diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão-de-obra de boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. Na hora da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradiço. Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendê-la em camadas finas para secar ao sol ou em área coberta. A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.