



## MEMORIAL DESCRITIVO

### PAVIMENTAÇÃO DA RUA SINHÁ JUNQUEIRA - ETAPA 2

#### Definição do Projeto

Projeto definido a pavimentar com pavimento asfáltico a via em questão e a qual se encontra em estado não satisfatório a que se destina.

Atualmente a pavimentação existente é de lajota pré-moldada de concreto (bloquete sextavado).

O serviço de retirada da pavimentação de lajota pré-moldada de concreto e também da abertura de caixa para a execução do pavimento e sua base, será de responsabilidade da prefeitura (mão-de-obra e equipamentos próprios) e por este motivo não estão listados nos serviços orçados.

#### Serviços Preliminares

A placa será de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização. O local para posicionamento da placa também será definido pela fiscalização.

Ficará a cargo da contratada a manutenção das mesmas.

#### Pavimentação

A contratada deverá realizar o serviço de base em bica corrida compactada com espessura de 15cm conforme projetado. Após a execução da base, deverá haver a execução do pavimento asfáltico - C.B.U.Q, com a devida aplicação da imprimação e espessura da camada de asfalto conforme indicada em projeto.



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

Durante todo o tempo que durar a construção, e até o recebimento da capa de rolamento, os materiais e serviços deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito, e de outros agentes que possam danificá-los.

*Acessibilidade*

Quanto à acessibilidade (rampas de acesso), a contratada deverá executar de acordo com detalhes e indicação do local em projeto. A contratada deverá edemolir o piso existente no local, executar lastro de brita e após, executar o piso – rampa de acessibilidade em concreto desempenado, bem como o ladrilho/piso podotátil.

Os locais das rampas de acessibilidade poderão sofrer ajustes na obra conforme necessidade verificada pela contratada e aprovada pela fiscalização.

*Sinalização*

No que tange a sinalização horizontal, após a pavimentação, deverá ser executada a sinalização necessária de acordo com as normas técnicas.

Deverão ser pintadas faixas para travessia de pedestres, estas definidas em projeto e de acordo com as normas técnicas. A tinta a ser utilizada deverá ser vinílica ou acrílica.

A contratada também deverá instalar sinalização vertical de trânsito conforme detalhes de projeto.

Os locais das sinalizações tanto horizontal como vertical, poderão sofrer ajustes na obra conforme necessidade verificada pela contratada e aprovada pela fiscalização.

*Serviços Complementares*

A contratada deverá executar a limpeza e desobstrução de 5 (cinco) bocas-de-lobo existentes no trecho da obra.



*Prefeitura Municipal de São Vicente*  
*Cidade Monumento da História da Pátria*  
*Cellula Mater da Nacionalidade*

*Segurança*

Deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.

Atenção especial deverá ser despendida à questão de segurança ocupacional, sendo obrigatório à contratada à observância das Normas de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento, treinamento de uso, e obrigação de uso, dos equipamentos de proteção individual, ou, conforme o caso, coletivos.