



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI (25,92%)
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. BRASIL					TOTAL 1.	R\$ 321.200,36
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 894,32	R\$ 6.756,78
1.2	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	mês	3,00	R\$ 1.237,38	R\$ 4.674,33
SUBTOTAL 1						R\$ 11.431,11
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					
2.1	-	Administração Local de Obra	vb	1,00	R\$ 21.316,32	R\$ 26.841,51
SUBTOTAL 2						R\$ 26.841,51
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0	m	44,65	R\$ 8,71	R\$ 489,81
3.2	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	19,43	R\$ 214,17	R\$ 5.239,88
3.3	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (piso da quadra)	m³	46,66	R\$ 584,95	R\$ 34.368,36
3.4	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	un	12,00	R\$ 71,80	R\$ 1.084,92
3.5	04.21.140	Remoção de poste metálico	un	6,00	R\$ 271,44	R\$ 2.050,80
3.6	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	375,54	R\$ 4,10	R\$ 1.937,79
3.7	97644	Remoção de portas de forma manual, sem reaproveitamento	m²	2,75	R\$ 9,32	R\$ 32,29
3.8	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	1,05	R\$ 58,73	R\$ 77,65
3.9	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em área urbana pavimentada, DMT até 30 km	m³ x km	2.855,26	R\$ 2,31	R\$ 8.308,81
3.10	93590	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km	m³ x km	523,46	R\$ 0,92	R\$ 607,21
SUBTOTAL 3						R\$ 54.197,52

ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3	
QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR 3
6,00	R\$ 6.756,78				
1,00	R\$ 1.558,11	1,00	R\$ 1.558,11	1,00	R\$ 1.558,11
	R\$ 8.314,89		R\$ 1.558,11		R\$ 1.558,11
0,33	R\$ 8.857,70	0,33	R\$ 8.857,70	0,34	R\$ 9.126,11
	R\$ 8.857,70		R\$ 8.857,70		R\$ 9.126,11
44,65	R\$ 489,81				
19,43	R\$ 5.239,88				
46,66	R\$ 34.368,36				
12,00	R\$ 1.084,92				
6,00	R\$ 2.050,80				
375,54	R\$ 1.937,79				
2,75	R\$ 32,29				
1,05	R\$ 77,65				
2.855,26	R\$ 8.308,81				
523,46	R\$ 607,21				
	R\$ 54.197,52				



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

4	QUADRA					
4.1 PISO						
4.1.1	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e branco	m²	66,66	R\$ 32,29	R\$ 2.710,40
4.1.2	102491	Pintura de piso com tinta acrílica , aplicação manual, 2 demãos, inclui fundo preparador	m²	666,60	R\$ 20,99	R\$ 17.618,24
4.1.3	102504	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e=5cm,aplicação manual	m	176,26	R\$ 10,46	R\$ 2.321,34
4.2 FECHAMENTO DA QUADRA						
4.2.1	102364	Alambrado para quadra poliesportiva estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela de rame galvanizado, fio 10BWG e malha quadrada 5 x 5 cm	m²	455,20	R\$ 222,57	R\$ 127.574,35
4.2.2	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	2,75	R\$ 810,61	R\$ 2.806,98
4.2.3	92409	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 MP, pé direito simples, em madeira serrada, 1 utilização	m²	14,45	R\$ 348,62	R\$ 6.343,26
4.2.4	90280	Graute FCK= 25 MPa, traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento/cal/areia grossa/brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400L	m³	1,05	R\$ 547,15	R\$ 723,42
4.2.5	95626	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos	m²	283,13	R\$ 18,18	R\$ 6.480,85
4.2.6	35.20.010	Tela em poliamida (nylon), malha 10 x10 cm , fio 2 mm	m²	666,60	R\$ 11,16	R\$ 9.365,73
4.3 EQUIPAMENTOS						
4.3.1	00025398	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	un	1,00	R\$ 4.606,48	R\$ 5.800,48
4.4 ILUMINAÇÃO						
4.4.1	41.10.490	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	un	4,00	R\$ 2.157,68	R\$ 10.867,80
4.4.2	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	un	4,00	R\$ 519,54	R\$ 2.616,80
4.4.3	41.12.210	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	un	8,00	R\$ 1.404,30	R\$ 14.146,32
4.4.4	92986	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	80,00	R\$ 33,03	R\$ 3.327,20
SUBTOTAL 4					R\$	212.703,17

					66,66	R\$ 2.682,40
					666,60	R\$ 17.618,24
					176,26	R\$ 2.321,34
			273,12	R\$ 76.544,61	182,08	R\$ 51.029,74
					2,75	R\$ 2.506,54
			14,45	R\$ 6.343,26		
			1,05	R\$ 723,42		
					283,13	R\$ 6.480,85
					666,60	R\$ 9.365,73
					1,00	R\$ 5.800,48
					4,00	R\$ 10.867,80
					4,00	R\$ 2.616,80
					8,00	R\$ 14.146,32
					80,00	R\$ 3.327,20
					R\$ 83.611,29	R\$ 128.763,44



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

5		CALÇADAS				
5.1	96622	Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 5 cm	m³	2,01	R\$ 120,34	R\$ 304,58
5.2	95875	Transporte de caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada, DMT até 30 km	m³ x km	29,94	R\$ 2,31	R\$ 87,13
5.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x15 x13 x30 cm (comprimento x base inferiorxbase superior x altura) para vias urbanas (uso viário)	m	44,65	R\$ 49,92	R\$ 2.806,70
5.4	94287	Execução de sarjeta de concreto usinado moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm de altura	m	44,65	R\$ 42,70	R\$ 2.400,83
5.5	96622	Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 5 cm	m³	9,04	R\$ 120,34	R\$ 1.369,83
5.6	95875	Transporte de caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada, DMT até 30 km	m³ x km	134,74	R\$ 2,31	R\$ 392,09
5.7	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in locousinado, acabamento convencional, não armado	m³	9,04	R\$ 663,98	R\$ 7.558,16
5.8	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	49,32	R\$ 17,84	R\$ 1.107,73
				SUBTOTAL 5		R\$ 16.027,05

		2,01	R\$ 304,58		
		29,94	R\$ 87,13		
		44,65	R\$ 2.806,70		
		44,65	R\$ 2.400,83		
		9,04	R\$ 1.369,83		
		134,74	R\$ 392,09		
		9,04	R\$ 7.558,16		
		49,32	R\$ 1.107,73		
			R\$ 16.027,05		