

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## REURBANIZAÇÃO DE PRAÇA - PARÓQUIA SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00		
					<b>SUBTOTAL 1.0</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						
2.1	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	27,40		
2.2	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	0,82		
2.3	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	24,02		
2.4	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	420,60		
2.4	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	8,00		
2.5	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	2,00		
2.6	04.21.130	Remoção de poste de concreto	UN	2,00		
2.7	05.08.140	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	794,49		
2.8	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	1.261,80		
2.9	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	26,48		
					<b>SUBTOTAL 2.0</b>	<b>R\$ -</b>
<b>3.0 PISO DA PRAÇA</b>						
3.1	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,23		
3.2	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	27,40		
3.3	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	0,82		
3.4	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	420,60		
3.5	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	17,16		
3.6	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	222,00		
3.7	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	10,50		
3.8	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	52,00		
3.9	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	13,52		
3.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	285,79		
3.11	19.01.022	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	193,10		
					<b>SUBTOTAL 3.0</b>	<b>R\$ -</b>
<b>4.0 ILUMINAÇÃO, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO</b>						
<b>Iluminação</b>						
4.1	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	3,00		
4.2	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	1,00		
4.3	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	6,00		
4.4	41.11.703	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W	UN	6,00		
4.5	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	100,00		
4.6	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	330,00		
<b>Paisagismo</b>						
4.7	34.13.011	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN	3,00		
4.7	34.13.021	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	2,00		
4.7	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	7,75		
4.8	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	77,50		
4.9	34.04.130	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	UN	1,00		
4.10	34.04.050	Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m	UN	2,00		
4.11	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	UN	60,00		
<b>Mobiliário Urbano</b>						
4.12	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	M	12,00		
4.13	34.20.382	Suporte para apoio de bicicletas em aço carbono 2", modelo U invertido sem emendas, com acabamento em pintura eletrostática para fixação chumbada/parafusada	UN	1,00		
<b>Monumento</b>						
4.14	12.01.061	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	M	6,00		
4.15	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	128,25		
4.16	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	KG	128,25		
4.17	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	3,38		
<b>Muro Existente</b>						
4.18	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	37,50		
4.19	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	37,50		
					<b>SUBTOTAL 4.0</b>	<b>R\$ -</b>
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
					<b>BDI 24,23%</b>	<b>R\$ -</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ -</b>

Nota 1 : Planilhas referenciais de preços unitários CDHU 190 Sem Desoneração

Nota 2 : Serviços e quantidades estimados de projeto básico