



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade  
Secretaria de Serviços Públicos

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

### Pavimentação e infraestrutura urbana em vias na área insular de São Vicente/SP

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>SUBTOTAL 1.0</b>	<b>R\$ 2.601,68</b>
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 470,08	R\$ 2.601,68
<b>2.0 GUIAS E SARIJETAS - RUA CARAMURU / PRAÇA DOM PEDRO I</b>					<b>SUBTOTAL 2.0</b>	<b>R\$ 121.483,21</b>
2.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARIJETAS OU SARIJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	934,50	R\$ 16,63	R\$ 19.113,55
2.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1377,64	R\$ 2,25	R\$ 3.812,31
2.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	21,03	R\$ 196,06	R\$ 5.070,15
2.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	439,45	R\$ 2,25	R\$ 1.216,08
2.5	94273	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA X 10 CM). AF_01/2024	M	788,30	R\$ 45,70	R\$ 44.307,53
2.6	94274	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA X 10 CM). AF_01/2024	M	146,20	R\$ 49,25	R\$ 8.855,71
2.7	94287	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	788,30	R\$ 32,72	R\$ 31.723,03
2.8	94288	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	146,20	R\$ 41,07	R\$ 7.384,85
<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA CARAMURU / PRAÇA DOM PEDRO I</b>					<b>SUBTOTAL 3.0</b>	<b>R\$ 1.111.797,19</b>
<b>TRECHO 1</b>						
3.1	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	2693,83	R\$ 26,98	R\$ 89.388,56
3.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3529,99	R\$ 2,25	R\$ 9.768,47
3.3	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1266,10	R\$ 15,78	R\$ 24.572,25
3.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2693,83	R\$ 0,51	R\$ 1.689,70
3.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20738,72	R\$ 2,25	R\$ 57.389,74
3.6	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	808,15	R\$ 98,50	R\$ 97.903,33
3.7	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	538,77	R\$ 140,12	R\$ 92.847,48
3.8	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28150,52	R\$ 2,25	R\$ 77.900,24
3.9	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2693,83	R\$ 6,47	R\$ 21.436,03
3.10	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	134,69	R\$ 1.438,17	R\$ 238.243,04
3.11	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2815,05	R\$ 2,25	R\$ 7.790,02
<b>TRECHO 2 - PAVIMENTO REFORÇADO</b>						
3.12	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	1075,96	R\$ 26,98	R\$ 35.703,26
3.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1409,94	R\$ 2,25	R\$ 3.901,69
3.14	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	559,50	R\$ 15,78	R\$ 10.858,66
3.15	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1075,96	R\$ 0,51	R\$ 674,89
3.16	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9164,60	R\$ 2,25	R\$ 25.360,96
3.17	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	322,79	R\$ 98,50	R\$ 39.104,20



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
3.18	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	215,19	R\$ 140,12	R\$ 37.084,81
3.19	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11243,78	R\$ 2,25	R\$ 31.114,64
3.20	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1075,96	R\$ 12,91	R\$ 17.084,10
3.21	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	53,80	R\$ 1.239,88	R\$ 82.038,10
3.22	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1075,96	R\$ 6,47	R\$ 8.561,90
3.23	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	53,80	R\$ 1.438,17	R\$ 95.158,19
3.24	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2248,76	R\$ 2,25	R\$ 6.222,93
<b>4.0</b>	<b>ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO - RUA CARAMURU / PRAÇA DOM PEDRO I</b>				<b>SUBTOTAL 4.0</b>	<b>R\$ 240.547,13</b>
4.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	283,83	R\$ 125,04	R\$ 43.649,43
4.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4649,15	R\$ 2,25	R\$ 12.865,48
4.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	141,92	R\$ 196,06	R\$ 34.220,68
4.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2966,03	R\$ 2,25	R\$ 8.207,83
4.5	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	141,92	R\$ 650,71	R\$ 113.576,14
4.6	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	16,80	R\$ 38,49	R\$ 795,29
4.7	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	198,40	R\$ 38,49	R\$ 9.392,03
4.8	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M	M	128,00	R\$ 67,99	R\$ 10.703,48
4.9	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,28	R\$ 924,00	R\$ 7.136,77
<b>5.0</b>	<b>DRENAGEM - MANUTENÇÃO - RUA CARAMURU / PRAÇA DOM PEDRO I</b>				<b>SUBTOTAL 5.0</b>	<b>R\$ 5.903,14</b>
5.1	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UNID	17,00	R\$ 23,77	R\$ 496,99
5.2	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M	370,00	R\$ 11,88	R\$ 5.406,15
<b>6.0</b>	<b>GUIAS E SARIJETAS - RUA LEONARDO NUNES</b>				<b>SUBTOTAL 6.0</b>	<b>R\$ 69.880,76</b>
6.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARIJETAS OU SARIJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	540,70	R\$ 16,63	R\$ 11.059,07
6.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	778,12	R\$ 2,25	R\$ 2.153,28
6.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	12,17	R\$ 196,06	R\$ 2.933,58
6.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	253,05	R\$ 2,25	R\$ 700,25
6.5	94273	ASSENTAMENTO DE COXA (MELIÓTIPO) EM TRECHO RETO, COM LECCIONADA EM ASENTAMENTO DE COXA (MELIÓTIPO) EM TRECHO CURVO, COM LECCIONADA EM	M	480,25	R\$ 45,70	R\$ 26.993,14
6.6	94274	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	60,45	R\$ 49,25	R\$ 3.661,61
6.7	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	480,25	R\$ 32,72	R\$ 19.326,38
6.8	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	60,45	R\$ 41,07	R\$ 3.053,45
<b>7.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO - RUA LEONARDO NUNES</b>				<b>SUBTOTAL 7.0</b>	<b>R\$ 536.680,58</b>
7.1	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	2016,58	R\$ 26,98	R\$ 66.915,57
7.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2579,61	R\$ 2,25	R\$ 7.138,49
7.3	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	947,79	R\$ 15,78	R\$ 18.394,59
7.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2016,58	R\$ 0,51	R\$ 1.264,90
7.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15155,20	R\$ 2,25	R\$ 41.938,62
7.6	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	604,97	R\$ 98,50	R\$ 73.289,67
7.7	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	403,32	R\$ 140,12	R\$ 69.504,89
7.8	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20972,43	R\$ 2,25	R\$ 58.036,49



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
7.9	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2016,58	R\$ 6,47	R\$ 16.046,84
7.10	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	100,83	R\$ 1.438,17	R\$ 178.346,87
7.11	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2097,24	R\$ 2,25	R\$ 5.803,65
<b>8.0</b>	<b>ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO - RUA LEONARDO NUNES</b>				<b>SUBTOTAL 8.0</b>	<b>R\$ 104.493,97</b>
8.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	124,74	R\$ 125,04	R\$ 19.183,81
8.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1994,64	R\$ 2,25	R\$ 5.519,72
8.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	62,37	R\$ 196,06	R\$ 15.039,90
8.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1297,33	R\$ 2,25	R\$ 3.590,06
8.5	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	62,37	R\$ 650,71	R\$ 49.916,42
8.6	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	8,40	R\$ 38,49	R\$ 397,65
8.7	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	89,60	R\$ 38,49	R\$ 4.241,56
8.8	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M	M	48,00	R\$ 67,99	R\$ 4.013,80
8.9	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,28	R\$ 924,00	R\$ 2.591,05
<b>9.0</b>	<b>DRENAGEM - MANUTENÇÃO - RUA LEONARDO NUNES</b>				<b>SUBTOTAL 9.0</b>	<b>R\$ 4.792,65</b>
9.1	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UNID	14,00	R\$ 23,77	R\$ 409,29
9.2	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M	300,00	R\$ 11,88	R\$ 4.383,36
<b>10.0</b>	<b>GUIAS E SARIJETAS - AV. VER. WILSON THOMAZ - PIÇARRO</b>				<b>SUBTOTAL 10.0</b>	<b>R\$ 42.160,36</b>
10.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARIJETAS OU SARIJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	324,90	R\$ 16,63	R\$ 6.645,26
10.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	471,36	R\$ 2,25	R\$ 1.304,40
10.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,31	R\$ 196,06	R\$ 1.762,75
10.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	151,32	R\$ 2,25	R\$ 418,75
10.5	94273	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA X PROFUNDIDADE) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	277,55	R\$ 45,70	R\$ 15.600,09
10.6	94274	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA X PROFUNDIDADE) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM	M	47,35	R\$ 49,25	R\$ 2.868,11
10.7	94287	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	277,55	R\$ 32,72	R\$ 11.169,26
10.8	94288	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	47,35	R\$ 41,07	R\$ 2.391,74
<b>11.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO - AV. VER. WILSON THOMAZ - PIÇARRO</b>				<b>SUBTOTAL 11.0</b>	<b>R\$ 479.875,04</b>
11.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1328,96	R\$ 24,63	R\$ 40.257,44
11.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2142,28	R\$ 2,25	R\$ 5.928,29
11.3	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	664,48	R\$ 15,78	R\$ 12.896,11
11.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1328,96	R\$ 0,51	R\$ 833,59
11.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10711,42	R\$ 2,25	R\$ 29.641,44
11.6	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	398,69	R\$ 98,50	R\$ 48.299,12
11.7	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	265,79	R\$ 140,12	R\$ 45.804,89
11.8	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13754,74	R\$ 2,25	R\$ 38.063,14
11.9	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1328,96	R\$ 12,91	R\$ 21.101,24
11.10	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,45	R\$ 1.239,88	R\$ 101.328,44
11.11	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1328,96	R\$ 6,47	R\$ 10.575,14
11.12	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,45	R\$ 1.438,17	R\$ 117.533,57
11.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2750,95	R\$ 2,25	R\$ 7.612,63
<b>12.0</b>	<b>ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO - AV. VER. WILSON THOMAZ - PIÇARRO</b>				<b>SUBTOTAL 12.0</b>	<b>R\$ 60.723,11</b>



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
12.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	74,71	R\$ 125,04	R\$ 11.490,02
12.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1204,39	R\$ 2,25	R\$ 3.332,88
12.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	37,36	R\$ 196,06	R\$ 9.008,05
12.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	773,29	R\$ 2,25	R\$ 2.139,91
12.5	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	37,36	R\$ 650,71	R\$ 29.897,11
12.6	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	2,40	R\$ 38,49	R\$ 113,61
12.7	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	30,40	R\$ 38,49	R\$ 1.439,10
12.8	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M	M	24,00	R\$ 67,99	R\$ 2.006,90
12.9	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,14	R\$ 924,00	R\$ 1.295,53
<b>13.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>				<b>SUBTOTAL 13.0</b>	<b>R\$ 123.707,52</b>
13.1	---	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	VB	1,00	R\$ 100.583,40	R\$ 123.707,52
<b>14.0</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				<b>SUBTOTAL 14.0</b>	<b>R\$ 6.873,91</b>
14.1	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R\$ 931,50	R\$ 6.873,91
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.911.520,25</b>
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI SD DEZ/2024 - CDHU 196 SD					<b>BDI ADOTADO</b>	<b>22,99%</b>