MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO DONDINHO – SÃO VICENTE/SP

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa – A contratada deverá fornecer e instalar 1 placa de obra conforme o modelo do Governo Federal. A empresa também deverá instalar às suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação. Deverá locar contêiner tipo deposito de 13,80 m2.

Caberá à Contratada adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes.

3. DEMOLIÇÃO

A contratada deverá executar a demolição de toda a grade da arquibancada da quadra, bem como telhas e calhas danificadas existente. Todo o entulho proveniente destas demolições deverá ser recolhido e transportado para local apropriado.

4. COBERTURA

A cobertura da quadra terá troca de telhas metálicas parcialmente e toda a extensão de calha .

5. BANHEIROS

Nos banheiros e vestiários será trocado 3 vasos sanitários, 1 chuveiros e revestimento parcialmente conforme indicativo em projeto, todas as portas de acesso a vaso sanitários serão

trocadas por porta veneziana de alumínio em alumínio de abir tipo veneziana com guarnição fixada com parafuso, para vestiário.

6. QUADRA

A arquibancada da quadra poliesportiva deverá receber alambrado em tela de aço galvanizado estruturado por montantes e travessas de tubo metálico. O alambrado deverá fechar todo o perímetro de acesso a quadra com altura
Será trocado 5 luminárias usando balancim.

7. PINTURAS

A pintura deverá ser feita parte interna e externa do ginásio com auxílio de balancim elétrico, a tinta utilizada é latéx acrílica standard, sendo aplicada em 2 demãos, cores a definir.

8. GERAL – QUADRO DE ENERGIA

O abrigo do quadro geral de distribuição de energia deverá ser cercado com alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com portão para acesso ao quadro.

9. GERAL - ENTRADA

OS 3 portões de entrada deverá ser instalado modelo de correr em chapa cega dupla feito sob medida.

10. GERAL – LAJE

Impermeabilização de lajes conforme projeto