



MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO JAPUÍ

Definição do Projeto

Projeto definido a revitalizar a Praça Álvaro Trevisan, no bairro JapuÍ, a qual se encontra em estado não satisfatório a que se destina.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A contratada deverá fornecer e instalar 1 placa de obra conforme o modelo do Governo Estadual. A empresa também deverá instalar às suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação.

Caberá à Contratada adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes.

A contratada deverá instalar container tipo depósito para a guarda de materiais e ferramentas pertinentes à obra.

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

A contratada deverá executar a demolição de parte do piso existente, conforme indicado em projeto. para que possa ser executado novo piso no local, com novo layout, assim como a retirada de toda grama existente no local.

A contratada realizará a retirada de todo o fechamento metálico existente ao redor da quadra.

Todo o entulho proveniente destas demolições deverá ser recolhido e transportado para local apropriado e legalizado, sendo definido e/ou aprovado pela fiscalização.



MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO JAPUÍ

3. QUADRA POLIESPORTIVA E PISTA DE SKATE

PISO

O Piso da quadra poliesportiva, assim como a pista de skate terão o piso reparados de acordo com a necessidade do local, após o reparo do piso receberá pintura em tinta acrílica para quadras e pisos cimentados.

FECHAMENTOS

Sobre a alvenaria deverá ser executado o fechamento alambrado com montantes e travessas metálicas e tela de aço revestida em PVC. Os montantes deverão ser chumbados na alvenaria.

As muretas existentes receberão chapisco, emboço desempenado em espuma poliéster e posteriormente serão pintadas com tinta esmalte a base de água em massa, em cor a ser definida pela fiscalização.

EQUIPAMENTO DE ESPORTES

A quadra poliesportiva receberá trave oficial completa com rede para futebol.

4. PISOS DAS PRAÇAS

PISO DE CONCRETO

Todo o piso de concreto a ser executado deverá ser executado com lastro de bica corrida com espessura de 5cm. Todo o piso de concreto deverá ser executado em concreto simples com controle de fck com resistência mínima igual a 25MPa. Após o lançamento / bombeamento do concreto, o piso deverá ser nivelado e acabado com acabadora de superfície tipo “bambolê” para que o acabamento fique homogêneo em toda a praça. O ponto de “acabamento” deverá ser semelhante ao de quadras poliesportivas ou piso de posto de combustível, ou seja, antiderrapante. Após 12 horas do término da execução do piso – considerar execução parcial também, a contratada deverá executar os cortes das juntas de dilatação, em no máximo 3,0m de distância entre elas e levar em consideração os cantos vivos que por ventura puderem acontecer, para evitar fissuras e/ou trincas no novo piso.

A área do Playground e o contorno da pista de caminhada, receberão pintura em tinta acrílica. Como indicado em projeto.



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO JAPUÍ

5. MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

Serão instalados novos bancos em concreto armado, nas dimensões especificadas em projeto

Na área do Playground o banco contínuo em concreto, será pintado com tinta esmalte a base de água em massa, em cor a ser definida pela fiscalização. Assim como todos os novos bancos da praça.

Deverá ser limpo todos os canteiros e receber terra vegetal para plantio de grama esmeralda em placa.