



MEMORIAL DESCRITIVO
REQUALIFICAÇÃO DA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL FERNANDES - PRAÇA 55

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa – A contratada deverá fornecer e instalar 1 placa de obra conforme o modelo do Governo Estadual. A empresa também deverá instalar às suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação.

Caberá à Contratada adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes.

2. FECHAMENTOS

2.1 FECHAMENTO EM TELA

A contratada realizará a retirada de todo o entelamento metálico existente ao redor da quadra. Após a retirada do entelamento, será instalado novo entelamento com tela em aço galvanizado fio 10 BWG com malha de 2' do tipo alambrado, com revestimento em PVC.

Na região atrás do gol, conforme indicado em projeto, serão instalados dois postes de concreto com altura de 11,00 m, que servirão de apoio para fixação de tela em polipropileno (malha 10x10cm, fio 2) que será instalada a partir da altura do alambrado, até a altura de 11 m.

Será instalado alambrado em tela de aço galvanizado de 2' e montantes metálicos, com altura de 2,80 m a cima do muro de divisa existente, conforme indicado em projeto.

2.2 FECHAMENTO EM ALVENARIA

Será realizado fechamento em alvenaria na parte de trás do gol, conforme indicado em projeto, a alvenaria a ser executada, será composta por bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm – classe A, assentada com argamassa graute. Será executado uma cinta de amarração com argamassa graute e no piso de concreto deverão ser instalados arranques em barra de aço CA-50 para a amarração das muretas. Após a execução da alvenaria será executado chapisco, emboço e aplicação de tinta acrílica em 3 demãos.

Toda a mureta existente, assim como os pilares e muro de divisa do fundo da quadra deverá ter a pintura removida com lixamento e pintada aplicação de nova tinta acrílica em 3 demãos.

A cor a ser utilizada na pintura será definida pela fiscalização.



MEMORIAL DESCRITIVO

REQUALIFICAÇÃO DA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL FERNANDES - PRAÇA 55

As guias deverão ser pré-moldadas. Para a instalação das novas guias deverão ser respeitados os alinhamentos e as cotas do local e projeto.

3. ILUMINAÇÃO

As instalações elétricas deverão atender a ABNT (NBR 5410/5411/5413). Todas as instalações elétricas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento. Os condutores, condutos e equipamentos deverão ser cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico, eletricamente satisfatório e de boa qualidade. Somente deverão ser empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfaçam às Normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis, e, ainda, deverão ter a classe e a procedência impressas no material.

Serão removidas as cruzetas de fixação e os projetores existentes, que serão substituídos por cruzetas reforçadas em ferro galvanizado para luminárias e projetores em LED.

4. LIMPEZA DA OBRA

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das Práticas de Construção. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequados. Ao final de cada dia será procedida à limpeza geral da obra de modo a evitar o acúmulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos serviços. Os entulhos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados que serão removidos da obra assim que estiverem cheios. Os serviços de limpeza deverão satisfazer aos seguintes requisitos: Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos, ou salpicos de argamassa endurecida, nas superfícies.

5. VERIFICAÇÃO FINAL

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações. Ficará condicionado a fiscalização competente a APROVAÇÃO FINAL dos serviços executados após análise criteriosa de qualidade da execução, conformidade com o projeto e o presente memorial. Em caso de não conformidade e/ou qualidade, a fiscalização PODERÁ solicitar que a contratada refaça os serviços em desacordo